



Proposta para fornecimento de ADTIVOS			767/2024		DATA:	ATUALIZADO 01/10/2024	
CLIENTE:			OBRA		E-MAIL		FONE:
COENCIL S.A			HOTEL TUCUMÃ - ITAPIRANGA				LINCON 98804-1322
Item	Quant	Ambie.	Descrição	Total M²	Unid R\$	Total R\$	
01	01	PORTA RECEPÇÃO 2995X2195	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, NA COR PRETO, MODELO PORTA DE CORRER 04 FOLHAS SENDO 02 FIXOS E 02 MOVEIS, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM.	6,6	R\$ 1.000,00	R\$ 6.600,00	
02	01	JANELA DE CORRER RH 1500X965	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, NA COR PRETO, MODELO JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, COM VIDRO INCOLOR 4MM. MEDINDO 1500X965	1,5	R\$ 493,00	R\$ 739,50	
03	04	JANELA DE CORRER RECEPÇÃO APOIO FUNC. 1925X965	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, NA COR PRETO, MODELO JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, COM VIDRO INCOLOR 4MM. MEDINDO 1925 X 965	8	R\$ 493,00	R\$ 3.944,00	
04	04	GUILHOTINA WC RH 995X565	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, NA COR PRETO, MODELO GUILHOTINA, COM VIDRO MINI BOREAL 3MM. MEDINDO 995 X 565	2,4	R\$ 493,00	R\$ 1.183,20	
05	01	FECHAMENTO CORREDOR 8ª PETALA 1910X2840	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, NA COR PRETO, MODELO MAXIM-AR 02 MODULOS COM PEITORIL E BANDEIRA COM VIDRO LAMINADO REFLETIVO PRATA/PRATA.	33,6	R\$ 610,00	R\$ 20.496,00	
06	01	PORTA ENT. DE SERVIÇO 1365X2195	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, NA COR PRETO, MODELO PORTA DUPLA DE GIRO DE LAMBRI, COM FERROLHO SUPERIOR E INFERIOR EM UM LADO.	3,08	R\$ 850,00	R\$ 2.618,00	
07	01	PORTA DE CORRR MANUTENÇÃO 1300X2140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, NA COR PRETO, MODELO PORTA DE CORRER SENDO 01 MOVEL POR TRAS DA PAREDE, DEVIDAMENTE INSTALADA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM.	2,86	R\$ 1.400,00	R\$ 4.004,00	
08	06	MAXIM-AR DUPLO 1925X565	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, NA COR PRETO, MODELO MAXIM-AR 02 MODULOS COM VIDRO MINI BOREAL 4MM.	7,2	R\$ 493,00	R\$ 3.549,60	
19		TOTAL M²			65,24	TOTAL	R\$ 43.134,30

Prazo de Entrega e observações finais.	20 dias úteis, após a confirmação da medida final pelo técnico. Medição final para produção será realizada mediante a vãos acabados. Cabe ao cliente disponibilizar os vãos dentro do esquadro, qualquer divergência o mesmo será responsável por regularizar. Qualquer adaptação ou mudança em projeto na obra que esteja divergente da proposta fechada, será gerado um orçamento complementar como aditivo. Todas as medições deverão constar a assinatura do responsável pela obra ou cliente.
Validade da Proposta	5 DIAS UTEIS.
Formas de Pagamento	50% entrada e 50% termino
Garantia	03 meses a contar da colocação para acessórios, serviços e manutenção (vidro não tem garantia em quaisquer das hipóteses). Estou ciente do tipo de material escolhido, assim como seu funcionamento, cor, tipo, modelo das ferragens e acessórios instalados, fui orientado sobre a garantia e prazo de instalação dos mesmos.

KÉRCIA SILVA

VENDAS: (92) 98559-1274

AUTORIZAÇÃO CLIENTE:

Vidrorios Ind e Com Ltda C.N.P.J.: 22.999.064/0001-80 Insc. Est.: 06.200.067-5 Av André Araújo, 105 – Cep 69060-000 Aleixo
Fone:(92) 2129-4200 Fax:(92)2129-4200 Manaus - Amazonas - Brasil